

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองข่า ซอย 4/1 หมู่ที่ 11  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
2. วงเงินงบประมาณประมาณที่ได้รับจัดสรร 454,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. มีวงจรรางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 376,000.00 บาท  
(สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายพิชยุตม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
  2. นายสำเริง ศรีพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
  3. นายอานนท์ ศรีรินทร์เรือง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองข่า ซอย 4/1 หมู่ที่ 11


ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\phi$  0.40 ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.บางพระ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า ซอย 4/1 หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานดิน-ขุดตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	111.90	20.90	2,338.71	1.3624	28.47	3,186.26
	1.2 งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	559.50	10.63	5,947.49	1.3624	14.48	8,102.85
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(RC.PIPE CULVERTS) $\phi$ 0.40 Class 3	เมตร	76.00	750.00	57,000.00	1.3624	1,021.80	77,656.80
	2.2 บ่อพักสำเร็จรูป $\phi$ 0.40 + ฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	6.00	7,580.00	45,480.00	1.3624	10,326.99	61,961.95
3	งานเชื่อมท่อระบายน้ำกับบ่อพักเดิม							
	3.1 เจาะเชื่อมท่อกับบ่อพักเดิม	จุด	2.00	2,000.00	4,000.00	1.3624	2,724.80	5,449.60
4	งานผิวจราจร คสล. ทน 0.15 ม.							
	4.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	18.56	550.00	10,206.90	1.3624	749.32	13,905.88
	4.2 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. (หัก พท.ปากบ่อพัก)	ตร.ม.	371.16	354.00	131,390.64	1.3624	482.29	179,006.61
	4.3 เหล็กรอยต่อ CONTRACTION JOINT RB 15 (SR 24)	เมตร	75.00	68.04	5,102.99	1.3624	92.70	6,952.31



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
5	คสล. ทน 0.15 ม.							
	5.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.88	550.00	1,031.25	1.3624	749.32	1,404.98
	5.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	37.50	354.00	13,275.00	1.3624	482.29	18,085.86
	5.3 เหล็กรอยต่อ CONTRACTION JOINT RB 15 (SR 24)	เมตร	5.00	68.04	340.20	1.3624	92.70	463.49
					276,113.17		รวม	376,176.59
							ปรับยอด	376,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

276,113.17

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


1.3624

(ลงชื่อ)

  
(นายพิชิตม์ เสริมพงษ์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายสำเริง ศรีพิภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
(นายอานนท์ ศรีรงค์เรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง