

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,100.00
ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567 เป็นเงิน 7,527,329.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิษณุตม์ เสริมพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กันตา ธวานุญรัมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.3 อมรเทพ กอบกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 7,527,329.15 บาท	7,527,329.15	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์))	7,527,329.15	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางพระ	อำเภอ	ศรีราชา	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(พิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

21

(อมรเทพ กอบกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กันตา ธวาบุญริศมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางพระ	อำเภอ	ศรีราชา	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	5,785,802.58	1.3010	7,527,329.15	
รวมค่าก่อสร้าง				7,527,329.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,584.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,527,329.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	7,527,329.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,584.44 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,527,329.15 บาท ต่อ 1 หน่วย


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางพระ	อำเภอ	ศรีราชา	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				




(กันตา ธวาบุญรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อมรเทพ กอบกุลศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางพระ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					52,500.00	
2	งานก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป		รวม					2,378,919.23	
3	งานจัดสวน		รวม					3,354,383.35	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,785,802.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,785,802.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรเทพ กอบกุล
30 กันยายน 2567 10:07:55

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานเคลียร์ - ปรับหน้าดิน (20 cm.)	2,100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	52,500.00	52,500.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	25.00	52,500.00	52,500.00	
2	งานก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป								
	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	- งานตีฝังและปักหมุด	316.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	11,060.00	11,060.00	
	- เสาค้ำ คอ. ขนาด 0.26x0.26 เมตร ความยาว 6 เมตร	30.000	ต้น	1,590.00	47,700.00	1,080.00	32,400.00	80,100.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ	30.000	ต้น	250.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	30.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,260.00	4,260.00	
	- ทราฮายาบ	31.500	ลบ.ม.	607.48	19,135.62	112.00	3,528.00	22,663.62	
	- คอนกรีตทราฮายาบ (Fc'=180 KSC)	3.000	ลบ.ม.	1,517.00	4,551.00	426.00	1,278.00	5,829.00	

อมรเทพ กอบกุลศล

30 กันยายน 2567 10:07:55

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (Fc'=240 KSC)	92.000	ลบ.ม.	2,269.16	208,762.72	419.00	38,548.00	247,310.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 50%)	83.000	ลบ.ฟ.	449.49	37,307.67	0.00	0.00	37,307.67	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	25.000	ลบ.ฟ.	416.78	10,419.50	0.00	0.00	10,419.50	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก (คิด 100%)	607.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	84,373.00	84,373.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	75.000	กก.	46.73	3,504.75	0.00	0.00	3,504.75	
	- เหล็กเส้น ข้อย้อย DB 20 mm. SD40	1,483.000	กก.	30.49	45,216.67	3.60	5,338.80	50,555.47	
	- เหล็กเส้น ข้อย้อย DB 16 mm. SD40	3,796.000	กก.	30.49	115,740.04	0.00	0.00	115,740.04	
	- เหล็กเส้น ข้อย้อย DB 12 mm. SD40	562.000	กก.	30.56	17,174.72	0.00	0.00	17,174.72	
	- เหล็กเส้น กลมเรียบ RB 9 mm. SR.24	3,084.000	กก.	31.74	97,886.16	0.00	0.00	97,886.16	
	- เหล็กเส้น กลมเรียบ RB 6 mm. SR.24	364.000	กก.	32.67	11,891.88	0.00	0.00	11,891.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	278.000	กก.	50.31	13,986.18	0.00	0.00	13,986.18	
	งานหลังคา								

อมรเทพ กอบกุล

30 กันยายน 2567 10:07:55

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบรังผึ้ง ขนาด 20x35 cm.	7,614.000	แผ่น	35.00	266,490.00	0.00	0.00	266,490.00	
	- ครอบสัน	40.000	แผ่น	50.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- แปะเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.6 mm.	290.000	ทอน	268.00	77,720.00	0.00	0.00	77,720.00	
	- จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 125x50x3.2 mm. ตัดโค้ง	48.000	ทอน	1,364.49	65,495.52	0.00	0.00	65,495.52	
	- อะเสเหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 mm.	6.000	ทอน	1,980.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	
	- ดั้งเหล็กกล่อง ขนาด 125x125x3.2 mm.	3.000	ทอน	2,740.00	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00	
	งานผิวพื้น								
	- หินอ่อน ไททิวีส	289.000	ตร.ม.	1,927.00	556,903.00	207.00	59,823.00	616,726.00	
	- แต่งคันทันขอบตัดมุม	120.000	เมตร	200.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญตึ้งแผ่น	240.000	ตร.ม.	273.00	65,520.00	94.00	22,560.00	88,080.00	

อมรเทพ กอบกุลศล

30 กันยายน 2567 10:07:55

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบ	480.000	ตร.ม.	62.00	29,760.00	87.00	41,760.00	71,520.00	
	- สกิมผิว	480.000	ตร.ม.	30.00	14,400.00	20.00	9,600.00	24,000.00	
	- บัวปูนปั้น ตามแบบขยาย -1	2.000	ชุด	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- บัวปูนปั้น ตามแบบขยาย -2	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- แผ่นสแตนเลสฉาก หน้า 1 mm. สีทอง	80.000	เมตร	750.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดกึ่งเงา	480.000	ตร.ม.	50.00	24,000.00	34.00	16,320.00	40,320.00	
	- ทาสีกันสนิม	215.000	ตร.ม.	52.00	11,180.00	35.00	7,525.00	18,705.00	
	งานผ่านเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 mm.	50.000	ตร.ม.	278.00	13,900.00	75.00	3,750.00	17,650.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟข้อแชนเดอเลียร์ สีทองอำพัน	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- โคมไฟดาวนไลท์ หน้ากลม ขนาด 6 นิ้ว	6.000	ชุด	850.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 100 วัตต์	4.000	ชุด	2,250.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- โคมไฟ LED แบบฝังพื้น DC 12v 5W	39.000	ชุด	450.00	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	
	- สวิตช์	4.000	ชุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ตู้ควบคุม	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- อุปกรณ์สายไฟร้อยท่อ	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	งานอื่นๆ								
	- แทนประดิษฐานพระพุทธรูป	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป	-	-	107,062.39	2,036,795.43	2,908.60	342,123.80	2,378,919.23	
3	งานจัดสวน								
	งานพื้นทางเดิน								
	- พื้นคอนกรีต ความหนา 0.10 m.	605.000	ตร.ม.	304.00	183,920.00	32.70	19,783.50	203,703.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F1 - ผิวกระเบื้องแมตโต กราไฟท์ (HYG/P8) R10RT 12x24 IN	461.200	ตร.ม.	756.00	348,667.20	217.00	100,080.40	448,747.60	
	- F2 - ผิวหินอ่อนเทียมพอร์ทโทโร (Portoro Gold)	68.000	ตร.ม.	1,927.00	131,036.00	0.00	0.00	131,036.00	
	- เส้นแบ่งทองเหลือง รุ่น 1.5 หุน (4 มม.)	338.000	เมตร	105.00	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00	
	งานปลูกต้นไม้และตกแต่ง								
	- ต้นซ้อเงินซ้อทอง ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร	20.000	ต้น	30,000.00	600,000.00	500.00	10,000.00	610,000.00	
	- ไม้พุ่ม ซอกก้าน ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.	4,580.000	ต้น	30.00	137,400.00	5.00	22,900.00	160,300.00	
	- หนั้วานวลน้อย	125.000	ตร.ม.	25.00	3,125.00	10.00	1,250.00	4,375.00	
	- ไม้ค้ำยัน ศก. 2-3"	80.000	ท่อน	35.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ทรายถมสำหรับปูหญ้า	125.000	ลบ.ม.	257.01	32,126.25	25.00	3,125.00	35,251.25	
	- หินกรวด สีขาว	760.000	ตร.ม.	250.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	

อมรเทพ กอบกุลศล

30 กันยายน 2567 10:07:55

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หินธรรมชาติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	10.000	ก้อน	30,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	- หินธรรมชาติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร	10.000	ก้อน	17,500.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	
	- กำแพงตกแต่ง	120.000	ตร.ม.	683.00	81,960.00	176.00	21,120.00	103,080.00	
	งานระบบไฟแสงสว่าง								
	- โคมไฟตกแต่งวางบนแท่นบ่อน้ำ	12.000	ชุด	8,500.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
	- โคมไฟทางเดินสวน	54.000	ชุด	1,350.00	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	
	- โคมไฟแบบฝังพื้น	52.000	ชุด	350.00	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	
	- อุปกรณ์ สายไฟร้อยท่อ	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- โคมไฟสปอตไลท์ พร้อมเสาไฟสูง 7 เมตร	4.000	ชุด	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
	งานบ่อน้ำพร้อมงานระบบ								
	- บ่อน้ำ คสล. ขนาด 4.80x8.20x0.70 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ	1.000	บ่อ	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

อมรเทพ กอบกุล

30 กันยายน 2567 10:07:55

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อน้ำ คสล. ขนาด 2.50x8.50x0.70 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ	4.000	บ่อ	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	- งานระบบระบายน้ำวนกลับ พร้อมปั๊มน้ำ	3.000	ชุด	20,500.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	
	รวมค่างานจัดสวน	-	-	362,572.01	3,176,124.45	965.70	178,258.90	3,354,383.35	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,785,802.58	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ